



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก โทร 053-602593

ที่ ชร 55502/

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เลขที่ 74 /2560 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการ ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลาก หมู่ 5 สถานที่ดำเนินการ ภายในหมู่บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 274.00 เมตร พร้อมฝาปิด และ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ราคากลาง 780,000 บาท (เจ็ด แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการ กำหนดราคากลางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยราคากลางของโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายคมกฤช อินทะปัญญา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวดุริยา ชูเชาว์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเกรียงไกร สุธรรม)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

-เพื่อโปรดทราบ

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ลาก หมู่ 6

เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวธิดารัตน์ อุ่นเป็ง)

ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางจันทิมา กุณา)

(ลงชื่อ)

(นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน กับประพะ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลาก หมู่ 6
2. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 780,000.- บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - สถานที่ดำเนินการ ภายในหมู่บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 112.00 เมตร หน้ เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 274.00 เมตร พร้อมฝาปิด และ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท
5. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ราคากลาง 780,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

7.1. นายคมกฤษ อินทะปัญญา	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2. นางสาวดุริยา ชูเชาว์	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
7.3. นายเกรียงไกร สุธรรม	นายช่างโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 2.80 ม.ยาว 112 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.ยาว 274 เมตร พร้อมฝาปิด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลาง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X fn	ราคากลาง
	งานก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 274 ม.ลึก 0.50 ม.						-	-
1	งานดินขุด	ลบ.ม	123.30	99.00	12,206.70	1.3822	136.84	16,872.10
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	9.59	280.38	2,688.84	1.3822	387.54	3,716.52
3	ค่าแรงปรับทรายรองพื้น	ลบ.ม	9.59	99.00	949.41	1.3822	136.84	1,312.27
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	9.59	1,717.29	16,468.81	1.3822	2,373.64	22,763.19
5	ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	9.59	306.00	2,934.54	1.3822	422.95	4,056.12
6	งานคอนกรีต 240 Ksc	ลบ.ม	72.61	1,799.54	130,659.74	1.3822	2,487.32	180,597.89
7	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม	72.61	306.00	22,217.83	1.3822	422.95	30,709.49
8	งานเหล็กเสริม	ตัน	5.32	4,100.00	21,818.67	1.3822	5,667.02	30,157.77
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด 6 มม.	เส้น	493.20	45.80	22,588.56	1.3822	63.30	31,221.91
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด 9 มม.	เส้น	164.40	99.07	16,287.11	1.3822	136.93	22,512.04
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด 12 มม.	เส้น	383.60	101.45	38,916.22	1.3822	140.22	53,790.00
12	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ขนาด 50x50 มม.	เส้น	91.33	371.50	33,930.33	1.3822	513.49	46,898.51
13	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ	284.96	333.43	95,014.21	1.3822	460.87	131,328.64
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	133.04	4.10	545.47	1.3822	5.67	753.94
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							


1	งานรื้อถอนพื้นถนนเดิม	ลบ.ม.	336.00	70.00	23,520.00	1.3822	96.75	32,509.34
2	งานปรับเกลี่ย	ตร.ม.	313.60	1.26	395.14	1.3822	1.74	546.16
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	47.04	1,799.54	84,650.36	1.3822	2,487.32	117,003.73
4	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	47.04	306.00	14,394.24	1.3822	422.95	19,895.72
5	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	15.68	280.38	4,396.36	1.3822	387.54	6,076.65
6	ค่าแรงตัด ตัด ผูก เหล็กเสริม	กก.	116.26	3.30	383.66	1.3822	4.56	530.29
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด E 12 มม.	เส้น	7.47	165.87	1,239.05	1.3822	229.27	1,712.61
8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด E 19 มม	เส้น	2.24	489.26	1,095.94	1.3822	676.26	1,514.81
9	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป หนา 4 มม. ขนาด 0.15 x 0.30 ม.#	ตร.ม.	313.60	32.00	10,035.20	1.3822	44.23	13,870.65
11	ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	313.60	5.00	1,568.00	1.3822	6.91	2,167.29
12	แอสฟัลท์	ลิตร	102.26	20.00	2,045.20	1.3822	27.64	2,826.88
13	ท่อ PVC.ขนาด 1/2"	ท่อน	2.24	39.25	87.92	1.3822	54.25	121.52
14	ซีโลเท็ก	แผ่น	2.24	25.00	56.00	1.3822	34.56	77.40
15	ไม้แบบ	ตร.ม.	112.00	12.42	1,391.04	1.3822	17.17	1,922.70
16	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงินทั้งสิ้น					565,484.56	รวมราคากลางทั้งสิ้น		780,466.16
ตัวหนังสือ			เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน		780,000.00			


หมายเหตุ


ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเดือน ตุลาคม 2559

รวมค่าขนส่งราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง เฉลี่ย 25.00 25.99 บาท/ลิตร

ราคาค่าแรงอ้างอิงจาก บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ
(นายคมกฤช อินตะปัญญา)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ
(นางสาวดุริยา ชูเชาว์)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ
(นายเกรียงไกร สุธรรม)