



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ที่ ขร ๕๕๕๐๒/

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลอนุมัติการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ที่ ๑๐๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ โครงการ

ระเบียบ

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔
๒. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๔๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕

ข้อพิจารณา/เสนอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางที่เหมาะสมตามสภาพ และจัดทำบัญชีประมาณราคาต่ำสุดและแรงงาน อย่างโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงสรุปการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดตามที่นำเรียนมาพร้อมนี้

๑.โครงการก่อสร้างศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย งานก่อสร้างศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ได้กำหนดราคากลางไว้ จำนวน ๙๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายคมกฤช อินทะชัยญา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพรชัย สุขสำราญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเกรียงไกร สุธรรม)

/ความเห็น..

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ปลัดเทศบาล

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก


ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ความเห็นอื่น ๆ

(ลงชื่อ)



(นายสุทิน กัปปะพะ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 957,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าวเปลือก เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 957,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปรายงานการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายคมกฤช อินทะปัญญา
 - 7.2 นายพรชัย สุขสำราญ
 - 7.3 นายเกรียงไกร สุธรรม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
ประเภทงาน อาคาร
สถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
แบบเลขที่ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
คำนวณราคากลาง วันที่ 3 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F.	รวมค่า	หมายเหตุ
		ต้นทุน	งานอาคาร	ก่อสร้าง	
1	ก่อสร้างศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย	613,376.79	1.3068	801,560.78	Factor F. เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.000	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 BTU จำนวน 8 ต่	136,000.00	1.07	145,520.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4	งานฝ้าม่าน จำนวน 15.00 ม.	6,600.00	1.07	7,062.00	
					ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			957,142.78	
	รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ			957,000.00	
	ตัวหนังสือ	(-เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกฤช อินทะปัญญา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรชัย สุขสำราญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงไกร สุธรรม)

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างศูนย์กายภาพบำบัดและนวดแผนไทย

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลาง วันที่ 3 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงิน (บาท)
				ราคา/	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานดินซุด	ลบ.ม	19.50	-	-	99.00	1,930.50	1,930.50
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	0.75	280.38	210.29	-	-	210.29
3	งานฐานรากคอนกรีต				-		-	-
	งานคอนกรีต	ลบ.ม	3.00	1,883.65	5,650.95	391.00	1,173.00	6,823.95
	งานเหล็กเสริม	กก.	146.52	-	-	3.30	483.52	483.52
	เหล็ก DB 12 มม. Sd 40	เส้น	16.50	192.52	3,176.58	-	-	3,176.58
	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ	12.00	334.18	4,010.16	-	-	4,010.16
4	เสาตอม่อ				-		-	-
	งานคอนกรีต	ลบ.ม	0.60	1,883.65	1,130.19	-	-	1,130.19
	งานเหล็กเสริม	กก.	81.59	-	-	3.30	269.23	269.23
	เหล็ก DB 12 มม. Sd 40	เส้น	7.50	192.52	1,443.90	-	-	1,443.90
	เหล็ก RB 6 มม. Sr 24	เส้น	6.75	51.86	350.06	-	-	350.06
	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ	0.60	334.18	200.51	-	-	200.51
5	งานคาน				-		-	-
	งานคอนกรีต	ลบ.ม	15.68	-	-	391.00	6,130.88	6,130.88
	งานเหล็กเสริม	กก.	1,139.75	-	-	3.30	3,761.17	3,761.17
	เหล็ก DB 16 มม. Sd 40	เส้น	-	-	-	-	-	-
	เหล็ก DB 12 มม. Sd 40	เส้น	96.00	192.52	18,481.92	-	-	18,481.92
	เหล็ก RB 6 มม. Sr 24	เส้น	129.40	51.86	6,710.68	-	-	6,710.68
	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ	22.00	334.18	7,351.96	-	-	7,351.96
6	งานพื้น				-		-	-
	งานเทคอนกรีตพื้น	ลบ.ม	12.64	1,883.65	23,809.34	391.00	4,942.24	28,751.58
	ตะแกรงเหล็ก #20 หน้า 4 มม.	ตร.ม	240.00	28.00	6,720.00	5.00	1,200.00	7,920.00
	งานพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม	128.00	240.00	30,720.00	-	-	30,720.00
	งานเสา				-		-	-
	งานคอนกรีต	ลบ.ม	2.16	1,883.65	4,068.68	391.00	844.56	4,913.24
	งานเหล็กเสริม	กก.	245.75	-	-	3.30	810.99	810.99
	เหล็ก DB 16 มม.	เส้น	-	-	-	-	-	-
	เหล็ก DB 12 มม.	เส้น	21.60	192.52	4,158.43	-	-	4,158.43
	เหล็ก RB 6 มม.	เส้น	24.30	51.86	1,260.20	-	-	1,260.20
	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ	26.00	334.18	8,688.68	-	-	8,688.68
8	งานผนัง				-		-	-
	งานก่อผนัง	ตร.ม	135.98	265.00	36,034.70	80.00	10,878.40	46,913.10
9	งานฉาบผนัง	ตร.ม	271.96	49.00	13,326.04	82.00	22,300.72	35,626.76
10	งานทาสี 3รอบ	ตร.ม	815.88	32.00	26,108.16	30.00	24,476.40	50,584.56
11	งานฝ้าเพดานโครงเคร่าลูมิเนียมแผ่นยิป	ตร.ม	180.00	233.00	41,940.00	-	-	41,940.00
	ซุ้มบอร์ดหนา 9 มม. รวมค่าแรง				-		-	-

12	งานหลังคา	ตร.ม	108.00	-	-	70.00	7,560.00	7,560.00
	เหล็กตัว C100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	64.00	577.01	36,928.64	-	-	36,928.64
	เหล็กตัว C75x45x15x2.3 มม.	ท่อน	16.00	582.64	9,322.24	-	-	9,322.24
	แผ่นเมทัลชีท	แผ่น	42.00	153.00	6,426.00	-	-	6,426.00
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 1"x4" ยาว 3 ม.	ท่อน	16.00	190.00	3,040.00	5.00	80.00	3,120.00
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 1"x6" ยาว 3 ม.	ท่อน	16.00	284.00	4,544.00	5.00	80.00	4,624.00
	ลวดเชื่อม	กล่อง	5.00	140.00	700.00	-	-	700.00
13	งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ 16*16	ตร.ม	128.00	269.00	34,432.00	174.00	22,272.00	56,704.00
14	งานบุผนังห้องน้ำ 8*8	ตร.ม	-	217.00	-	166.00	-	-
15	งานประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม	ตร.ม	72.22	1,300.00	93,886.00	-	-	93,886.00
16	งานไฟฟ้า				-	-	-	-
	ตู้ไฟฉุกเฉิน	ชุด	2.00	1,890.00	3,780.00	-	-	3,780.00
	สายไฟฟ้าขนาด 1x2.5 มม.	ม้วน	4.00	689.00	2,756.00	-	-	2,756.00
	ถังดับเพลิงเคมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10	ชุด	2.00	1,310.00	2,620.00	-	-	2,620.00
	ปอนด์				-	-	-	-
	โคมไฟฟ้าเพดานขนาด 2x36 W	ชุด	20.00	690.00	13,800.00	-	-	13,800.00
	โคมไฟฟ้าเพดานขนาด 1x36 W	ชุด	8.00	169.00	1,352.00	-	-	1,352.00
	สวิตทางเดียว	อัน	9.00	29.28	263.52	-	-	263.52
	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส	ชุด	1.00	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00
	ปลั๊ก	อัน	56.00	29.28	1,639.68	-	-	1,639.68
	ท่อร้อยสายไฟ	เส้น	20.00	39.25	785.00	-	-	785.00
	อื่นๆ	มร	1.00	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	ค่าแรงเหมาจ่าย 20 %ของราคาวัสดุ	มร	35,296.20		-	0.20	7,059.24	7,059.24
17	งานเคาเตอร์	จุด	1.00	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
18	เสาเหล็กกล่อง 4*4	ต้น	2.00	1,178.00	2,356.00	100.00	200.00	2,556.00
19	งานผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.บุสองด้าน	ตร.ม	6.28	548.00	3,441.44	-	-	3,441.44
20	อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้	มร	1.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				496,923.94		116,452.84	613,376.79
	Factor F.งานอาคาร							1.3068
	รวม							801,560.78
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปี							3,000.00
	เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 BTU จำนวน 8 ตัว	ตัว	8.00	17,000.00	136,000.00	1.07		145,520.00
	งานฝ้าฉาบ	เมตร	15.00	440.00	6,600.00	1.07		7,062.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							957,142.78
	ขอรับงบประมาณค่าดำเนินการ							957,000.00
	ตัวหนังสือ							(-เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

หมายเหตุ -ราคาอ้างอิงจากราคากลางกระทรวงพาณิชย์ เดือน ตุลาคม ปี 2561

- รวมค่าขนส่ง ราคาน้ำมัน ที่ อ.เมือง 29.00-29.99 บาท/ลิตร
- ราคาวัสดุบางรายการ อ้างอิงจากร้านค้าภายในพื้นที่
- ราคาค่าแรงอ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง ตุลาคม 2558
- เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 BTU จำนวน 8 ตัว

รายละเอียดและราคาให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์
สำนักงานประมาณ 2561

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายคมกฤษ อินทปัญญา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายพรชัย สุขสำราญ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายเกรียงไกร สุธรรม)