



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ที่ ขร 55502/

วันที่ 8 มกราคม 2559

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

ด้วยเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจ้างเหมา  
โครงการก่อสร้าง จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย บ้านศรียางชุม หมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พร้อมป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

2.โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหีบกุมารทอง หมู่ 8 ตำบล  
ท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

3.โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านผาเรือ หมู่ 11 ตำบลท่า  
ข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ มท 0421.5/ว 22 ลงวันที่  
8 มีนาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุง แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง และตามมติ  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติใน  
การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และแนวทางการเปิดเผยราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่น ที่มีใช้งานก่อสร้างตามมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ในการจัดซื้อจัด  
จ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ  
เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของรัฐก็ตาม

/ ดังนั้น.....

ดังนั้น เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกขอแต่งตั้งให้บุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลางของเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น

- |                                |         |                     |               |
|--------------------------------|---------|---------------------|---------------|
| 1. นายคมกฤษ อินทะปัญญา         | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง  | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวภัลลวิชนกพร คมธนนันท์ | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายธุรการ   | กรรมการ       |
| 3. นายเสวตชัย ปันแก้ว          | ตำแหน่ง | นักวิชาการสาธารณสุข | กรรมการ       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวธิดารัตน์ ชูเนียง)

(ลงชื่อ) 


หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางจันทิมา กุณนา)

(ลงชื่อ) 

(นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

(ลงชื่อ) 

(นางนงคริ์ตน์ สุขใจ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก



คำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ที่ 14/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ มท 0421.5/ว 22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุง แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และแนวทางการเปิดเผยราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่น ที่มีใช้งานก่อสร้างตามมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของรัฐก็ตาม ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                               |         |                     |               |
|-------------------------------|---------|---------------------|---------------|
| 1. นายคมกฤษ อินทะปัญญา        | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง  | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวกสิรีชนกพร คมธนนันท์ | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายธุรการ   | กรรมการ       |
| 3. นายเสวตชัย ปันแก้ว         | ตำแหน่ง | นักวิชาการสาธารณสุข | กรรมการ       |

โดยมีหน้าที่กำหนดราคากลางที่เหมาะสมตามสภาพ และจัดทำบัญชีประมาณราคาค่าวัสดุและแรงงาน ก่อสร้าง เพื่อกำหนดเป็นราคากลางของงานดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ดังกล่าว

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) 

(นางนงศิริณี สุขใจ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านทับกฤมรทอง หมู่ที่ 8 ขนาด  
ถังเซมแปดขนาด 20.00 ลบ.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัด  
เชียงราย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,851,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - งานอาคาร
  - งานครุภัณฑ์
  - งานเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 "
  - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 8 มกราคม พ.ศ. 2559  
เป็นเงิน 1,851,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร 4)
  - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ป.ร.5)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

6.1 นายคมกฤษ อินทะปัญญา	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวภัสร์ชนกพร คมธณนัญญ์	หัวหน้าฝ่ายธุรการ	กรรมการ
6.3 นายเสวตชัย ปันแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถึงแชนเบญ ขนาด 20.00 ลบ.ม. หมู่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก

กำหนดราคากลางวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัวสุด		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
<b>1</b>	<b>ระบบกรองน้ำ</b>								
1	ระบบกรอง								
1.1	ถังกรอง 1,800 x 2,500 พร้อมแอมเพคเตอร์	1	ระบบ	170,000.00	170,000.00			170,000.00	
1.2	ท่อ 3" พีวีซี 8.5	3	ท่อน	369.16	1,107.48			1,107.48	
1.3	ท่อ 2" พีวีซี 8.5	2	ท่อน	168.22	336.44			336.44	
1.4	เกลียวไนพรีซี 3"	10	ตัว	55.70	557.00			557.00	
1.5	ข้อต่อพีวีซี 3"x2"	6	ตัว	65.00	390.00			390.00	
1.6	งอ 90 พีวีซี 2"	4	ตัว	26.17	104.68			104.68	
1.7	สามทางพีวีซี 2"	10	ตัว	38.32	383.20			383.20	
1.8	น้ำยาประสานเกลียว เพลมเทค	1	กระป๋อง	235.00	235.00			235.00	
1.9	น้ำยาประสานท่อ 500 กรัม	2	กระป๋อง	220.00	440.00			440.00	
1.10	เทปพันเกลียว	2	ม้วน	10.00	20.00			20.00	
<b>2</b>	<b>ท่อส่งน้ำดิบเข้าถึง</b>								
2.1	ท่อพีวีซี 2" 8.5	20	ท่อน	168.22	3,364.40			3,364.40	
2.2	ข้องอ 90 2"	30	ตัว	26.17	785.10			785.10	
2.3	ข้อต่อตรง 2"	20	ตัว	17.76	355.20			355.20	
2.4	ข้อต่อพีวีซี 3"x2"	20	ตัว	45.00	900.00			900.00	
2.5	น้ำยาประสานท่อ 500 กรัม	5	กระป๋อง	220.00	1,100.00			1,100.00	

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผลการก่อสร้างระบบประปาบาดาล อังเขมเปญ ขนาด 20.00 ลบ.ม. หมู่ 8 ตำบลท่าข้ามเขื่อน

หมวดราคากลางวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
3	ระบบระบายตะกอนและทรายกรอง								
3.1	หน้าแปลนพีวีซี 3"	7	แผ่น	290.00	2,030.00			2,030.00	
3.2	ประเก็นยาง 3"	7	แผ่น	20.00	140.00			140.00	
3.3	น็อต 5/8 x3" พร้อมแหวน	32	ชุด	15.00	480.00			480.00	
3.4	งอ 90 พีวีซี 2"	12	ตัว	26.17	314.04			314.04	
3.5	บอลวาล์ว ยูพีวีซี 2"	5	ตัว	780.00	3,900.00			3,900.00	
3.6	หน้าแปลนตาบอดพีวีซี 3"	2	แผ่น	350.00	700.00			700.00	
3.7	ท่อพีวีซี 3"	6	ท่อน	369.16	2,214.96			2,214.96	
3.8	บอลวาล์ว ยูพีวีซี 2"	1	ตัว	780.00	780.00			780.00	
3.9	งอ 90 พีวีซี 2"	4	ตัว	26.17	104.68			104.68	
3.10	ข้อต่อพีวีซี 3"x2"	1	ตัว	65.00	65.00			65.00	
3.11	ข้อต่อพีวีซี 2"x1"	4	ตัว	18.50	74.00			74.00	
3.12	ข้อ 90 พีวีซี 1"	4	ตัว	8.88	35.52			35.52	
3.13	ยูเนียนยูพีวีซี 1"	2	ตัว	90.00	180.00			180.00	
3.14	ชุดหัวสกรูบึงเกอร์	5	ตัว	30.00	150.00			150.00	
3.15	น้ำยาประสานท่อ 500 กรัม	1	กระป๋อง	220.00	220.00			220.00	
3.16	เทปพันเกลียว	4	ม้วน	10.00	40.00			40.00	
4	ระบบกรองทั้ง								
4.1	ท่อพีวีซี 2"	2	ท่อน	168.22	336.44			336.44	
4.2	สามทางลดพีวีซี 3"x2"	1	ตัว	65.00	65.00			65.00	
4.3	บอลวาล์ว ยูพีวีซี 2"	1	ตัว	780.00	780.00			780.00	
4.4	งอ 90 พีวีซี 2"	4	ตัว	26.17	104.68			104.68	

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถึงแซมเปย ขนาด 20.00 ลบ.ม. หมู่ 8 ตำบลท่าข้ามป่เลือก

นายราคากลางวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
5	ระบบท่อน้ำดื่ม								
5.1	หน้าแปลนพีวีซี 3"	2	แผ่น	290.00	580.00			580.00	
5.2	น็อต 5/8 x3" พร้อมแหวน	6	ชุด	25.00	150.00			150.00	
5.3	ประเก็นยาง 3"	1	แผ่น	20.00	20.00			20.00	
5.4	ท่อพีวีซี 3"	3	ท่อน	369.16	1,107.48			1,107.48	
5.5	งอ 90 พีวีซี 3"	5	ตัว	76.64	383.20			383.20	
5.6	นํ้ายประสานท่อ 500 กรัม	1	กระป๋อง	220.00	220.00			220.00	
6	ระบบท่อล้างย้อนกลับ								
6.1	ท่อพีวีซี 3"	15	ท่อน	369.16	5,537.40			5,537.40	
6.2	ข้อต่อตรง 3"	15	ท่อน	46.73	700.95			700.95	
6.3	ข้องอ 90 3"	30	ตัว	76.64	2,299.20			2,299.20	
6.4	บอลวาล์ว พีวีซี 3"	1	ตัว	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
6.5	หน้าแปลนพีวีซี 3"	4	แผ่น	290.00	1,160.00			1,160.00	
6.6	น็อต 5/8 x3" พร้อมแหวน	16	ชุด	25.00	400.00			400.00	
6.7	นํ้ายประสานท่อ 500 กรัม	4	กระป๋อง	220.00	880.00			880.00	
6.8	สามทางพีวีซี 3"	1	ตัว	146.73	146.73			146.73	
6.9	เกดวาล์ว 3" แบบหน้าแปลน	1	ตัว	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
7	ระบบท่อส่งน้ำกรองไปถึงเก็บ								
7.1	หน้าแปลนพีวีซี 3"	2	แผ่น	290.00	580.00			580.00	
7.2	น็อต 5/8 x3" พร้อมแหวน	12	ชุด	25.00	300.00			300.00	
7.3	ประเก็นยาง 3"	2	แผ่น	20.00	40.00			40.00	
7.4	ท่อพีวีซี 3"	10	ท่อน	369.16	3,691.60			3,691.60	
7.5	ข้องอ 90 3"	20	ตัว	76.64	1,532.80			1,532.80	
7.6	ข้อต่อตรง 3"	10	ตัว	46.73	467.30			467.30	

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถึงแซมเบญ ขนาด 20.00 ลบ.ม. หมู่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก  
 ผนวกราคากลางวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
7.7	น้ำยาประสานท่อ 500 กรัม	4	กระป๋อง	220.00	880.00			880.00	
7.8	บอลวาล์วพีซี 3"	2	ตัว	2,500.00	5,000.00			5,000.00	
8	ระบบเครื่องสูบน้ำส่งสูง								
8.1	ตู้ควบคุมระบบปั๊ม	2	ชุด	10,000.00	20,000.00			20,000.00	
8.2	ซีเมนต์ 2"	2	ตัว	640.00	1,280.00			1,280.00	
8.3	บอลวาล์วพีซี 2"	4	ตัว	780.00	3,120.00			3,120.00	
8.4	เกจวัดแรงดัน	1	ชุด	350.00	350.00			350.00	
8.5	สวิตช์ไฟ	1	ชุด	2,750.00	2,750.00			2,750.00	
8.6	ยูเนียนยูพีซี 2"	2	ตัว	210.00	420.00			420.00	
8.7	เกลียวนอกพีซี 2"	10	ตัว	26.17	261.70			261.70	
8.8	ข้อต่อพีซี 3"x2"	6	ตัว	65.00	390.00			390.00	
8.9	สามทางพีซี 3"	6	ตัว	146.73	880.38			880.38	
8.10	ข้อต่อ 90 3"	10	ตัว	76.64	766.40			766.40	
8.11	น้ำยาประสานท่อ 500 กรัม	5	กระป๋อง	285.00	1,425.00			1,425.00	
8.12	เหล็กทรงน้ำทำฐาน 100x50x5 mm.	3	ท่อน	1,323.00	3,969.00			3,969.00	
8.13	เหล็กฉากทำฐาน 50x50x5 mm.	2	ท่อน	570.00	1,140.00			1,140.00	
8.14	ฟุกเหล็ก 3/8	50	ตัว	10.00	500.00			500.00	
8.15	สีกันสนิม 3.785 ลิตร	1	กระป๋อง	448.60	448.60			448.60	
8.16	น้ำมันสนสนสี	1	ปี๊บ	145.00	145.00			145.00	
8.17	น็อต 1/2x2 พร้อมแหวนยึดเครื่องสูบน้ำ	12	ชุด	20.00	240.00			240.00	
8.18	ยูโบลัดัมป์ 3"	10	ชุด	450.00	4,500.00			4,500.00	
8.19	ยูโบลัดัมป์ 2"	10	ชุด	180.00	1,800.00			1,800.00	
8.20	ฟุตวาล์ว 3"	1	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	



ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถังแฉกเบญจ ขนาด 20.00 ลบ.ม. หมู่ 8 ตำบลท่าซิวเวียงเลือก  
 ผนวณราคากลางวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
<b>9</b>	<b>ระบบไฟฟ้าควบคุม</b>								
9.1	สวิตช์ตัดต่อฉุกเฉิน	2	ชุด	1,071.00	2,142.00 /			2,142.00	
9.2	สายเมนไฟฟ้า THW ขนาด 15 sqm	150	ม.	4.66	699.00 /			699.00	
9.3	เทปพันสายไฟ	4	ม้วน	30.00	120.00 /			120.00	
9.4	ทงปลายสาย เบอร์ 3	80	ตัว	10.00	800.00 /			800.00	
9.5	ท่อร้อยสายไฟสี่เหลี่ยม 3/4	30	ท่อน	25.00	750.00 /			750.00	
9.6	ข้อต่อตรง สีเหลือง 3/4	30	ตัว	3.70	111.00 /			111.00	
9.7	งอ 90 สีเหลือง 3/4	50	ตัว	12.84	642.00 /			642.00	
9.8	คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม 3/4	20	ตัว	5.00	100.00 /			100.00	
9.9	เฟดอ่อนสี่เหลี่ยม	30	เมตร	30.00	900.00 /			900.00	
9.10	แค้นปรับท่อ	50	ชุด	20.00	1,000.00 /			1,000.00	
<b>10</b>	<b>ระบบวางลวดร้อยน้ำ</b>								
10.1	ประตุน้ำชนิดหน้าแปลน 4" แบบเกดทาลัว	2	ตัว	1,500.00	3,000.00 /			3,000.00	
10.2	มิเตอร์วัดน้ำ 4" (ASAHI)	1	ตัว	22,375.00	22,375.00 /			22,375.00	
10.3	ข้อต่อ 4"x3"	1	ตัว	48.00	48.00 /			48.00	
10.4	สามทางหน้าแปลน 4"	1	ตัว	1,800.00	1,800.00 /			1,800.00	
10.5	หน้าแปลนพีวีซี 4"	14	แผ่น	375.00	5,250.00 /			5,250.00	
10.6	น็อต 5/8 x3" พร้อมแหวน	66	ชุด	25.00	1,650.00 /			1,650.00	
10.7	ประตูกั้นยาง 4"	12	แผ่น	28.00	336.00 /			336.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>				<b>311,478.56</b>			<b>311,478.56</b>	
	<b>ค่าแรงเหมากรวมคิด 15 %ของราคาวัสดุ</b>						<b>46,721.78</b>	<b>46,721.78</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง ระบบกรองน้ำ</b>							<b>358,200.34</b>	

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผลการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถึงแซมเป็ย ขนาด 20.00 ลบ.ม. หมู่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก  
 หมายเหตุ ราคากลางวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

วันที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
2	อาคารควบคุมระบบ								
1	งานโครงสร้าง								
.1	งานดินชุด	9.36	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,385.28	1,385.28	
.2	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC.	7.42	ลบ.ม.	1,728.97	12,828.96	391.00	2,901.22	15,730.18	
.3	ไม้แบบ คัด 80 %	20.80	ตร.ม.	330.20	6,868.16	-	-	6,868.16	
.4	ตะปู	10.40	กก.	30.37	315.85	-	-	315.85	
.5	เหล็ก RB Ø 6 mm. (SR 24 )	0.0397	ตัน	18,312.70	727.01	4,100.00	162.77	889.78	
.6	เหล็ก D8 Ø 12 mm. (SD 30 )	0.219	ตัน	15,260.58	3,342.07	3,300.00	722.70	4,064.77	
.7	ลาดผูกเหล็ก	4.38	กก.	35.05	153.52	-	-	153.52	
.8	ทรายถม	4.80	ลบ.ม.	210.28	1,009.34	91.00	436.80	1,446.14	
.9	ตะแกรงเหล็ก หนา Ø 4 mm @ 0.20 ม.	36.00	ตร.ม.	32.00	1,152.00	5.00	180.00	1,332.00	
2	งานผนังและพื้น								
1	พื้นป่นทราย	36.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,080.00	1,080.00	
2	งานผนังอิฐบุสีก	16.80	ตร.ม.	178.00	2,990.40	80.00	1,344.00	4,334.40	
3	งานฉาบ	39.00	ลบ.ม.	67.00	2,613.00	82.00	3,198.00	5,811.00	
4	งานเทพรับทับหลัง	7.00	ม.	-	-	44.00	308.00	308.00	
5	ลาดตามชาย Ø 2 มม.	36.00	ตร.ม.	165.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
6	ปู ขนาด 1.20 x 2.0	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
7	ผ. 3	4.00	ชุด	3,100.00	12,400.00	-	-	12,400.00	
8	ผ. 4	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผลการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถึงแคมเปญ ขนาด 20.00 ลบ.ม. หมู่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก

รวมราคากลางวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

วันที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
3	งานโครงหลังคา								
1	□ 4" x 4" x 1.8	0.11	ตัน	24,911.00	2,740.21	-	-	2,740.21	
2	□ 2" x 2" x 1.2	0.17	ตัน	24,911.00	4,234.87	-	-	4,234.87	
3	c 100 x 50 x 2.3	0.164	ตัน	24,911.00	4,085.40	-	-	4,085.40	
4	เพงเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 x 6 m	12.00	แผ่น	125.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
5	เหล็กฉาก Ø 12 mm.	24.00	ตัว	20.00	480.00	-	-	480.00	
6	สีกันสนิม	29.00	ตร.ม.	30.00	870.00	35.00	1,015.00	1,885.00	
7	แผ่น Metel sheet 0.03 mm	60.00	ตร.ม.	120.00	7,200.00	70.00	4,200.00	11,400.00	
8	ครอบปิดด้านบนหน้าหลัง	28.00	แผ่น	130.00	3,640.00	-	-	3,640.00	
9	สีน้ำมัน	29.00	ตร.ม.	38.00	1,102.00	38.00	1,102.00	2,204.00	
10	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 w พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	185.00	370.00	-	-	370.00	
11	ปลั๊กชนิด 2 ช่อง	2.00	จุด	80.00	160.00	-	-	160.00	
12	สายไฟ 1" x 1.5" THW	30.00	ม.	4.66	139.80	-	-	139.80	
13	สายไฟ 1" x 2.5" THW	30.00	ม.	6.82	204.60	-	-	204.60	
14	ท่อร้อยสายไฟ	18.00	ห่อ	38.00	684.00	-	-	684.00	
15	สวิตช์ไฟ	2.00	จุด	60.00	120.00	-	-	120.00	
16	ค่าแรงงานไฟฟ้า คิด 15%(ของราคาค่าวัสดุ)	1.00	รายการ	-	-	251.76	251.76	251.76	
17	งานติดตั้งสายเมนไฟฟ้า สายอลูมิเนียมTWA ขนาด 25 มม.	1.00	ม้วน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
18	เสาไฟฟ้า ผลิตตามมาตรฐานการไฟฟ้า ยาว 8.00 ม.	2.00	ต้น	2,100.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
19	ชุดแรกซ์ ขนาด 3 ช่อง พร้อมลูกถ้วยและอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	179.00	537.00	-	-	537.00	
20	ค่าแรงติดตั้งสายเมนไฟฟ้า คิด 15% ของราคาค่าวัสดุ	1.00	รายการ	-	-	935.55	935.55	935.55	
<b>รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง ภาครัฐควบคุมระบบ</b>								<b>105,981.27</b>	

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งบการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ดึงแซมเบญจ ขนาด 20.00 ลบ.ม. หมู่ 8 ตำบลท่าข้ามปงอึก

งวดราคากลางวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

เบที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานดึงแซมเบญจ								
	งานหอดึงแซมเบญจ								
	ดึงแซมเบญจขนาด 20 ลบ.มพร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
2	งานต้นขุด	26.00	ลบ.ม	-	-	148.00	3,848.00	3,848.00	
3	งานดอกเสาเข็ม 20x20x6	25.00	ต้น	1,500.00	37,500.00	200.00	5,000.00	42,500.00	
1	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 180 KSC.(คอนกรีตหยาบ)	0.70	ลบ.ม	1,635.51	1,144.86	391.00	273.70	1,418.56	
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC.	5.30	ลบ.ม	1,728.97	9,163.54	391.00	2,072.30	11,235.84	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø12 mm (SR.24)	0.094	ต้น	16,997.13	1,597.73	3,300.00	310.20	1,907.93	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø19 mm (SR.24)	0.351	ต้น	18,419.69	6,465.31	2,900.00	1,017.90	7,483.21	
3	ไม้แบบ คัด 80%	15.00	ตร.ม	330.20	4,953.00	-	-	4,953.00	
0	เจ โบลิต Ø 25mm พร้อมอุปกรณ์	12.00	ตัว	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมราคาตัววัสดุและค่าแรง งานดึงแซมเบญจ							275,746.54	

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กิจการ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ตั้งแถมเปลี่ยนขนาด 20.00 ลบ.ม. หมู่ 8 ตำบลท่าข้ามเมือง

รวมราคากลางวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ครั้งที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
4	ถังเก็บน้ำ HDPE 20 ลบ.ม. ประสานและติดตั้งระบบ								
1	ท่อ PVC 3"	3.00	ท่อน	369.16	1,107.48	-	-	1,107.48	
2	ท่อ PVC 2"	3.00	ท่อน	168.22	504.66	-	-	504.66	
3	เกลียวนอก PVC 2"	6.00	ถุง	26.17	157.02	-	-	157.02	
4	ปลั๊กอุด PVC 1"	12.00	ถุง	80.00	960.00	-	-	960.00	
5	สามทางลด 3"x2"	6.00	ถุง	65.00	390.00	-	-	390.00	
6	งอ 90 PVC 2"	6.00	ถุง	26.17	157.02	-	-	157.02	
7	ฝาครอบ PVC 3"	1.00	ถุง	75.00	75.00	-	-	75.00	
8	น้ำยาประสานท่อ 1,000 g	2.00	กป.	454.00	908.00	-	-	908.00	
9	เทปพันเกลียว	10.00	รายการ	10.00	100.00	-	-	100.00	
10	น้ำยาพอร์มาท	1.00	รายการ	235.00	235.00	-	-	235.00	
11	Lever Sensor control	1.00	รายการ	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
12	งานเดินชุด	60.00	ลบ.ม	-	-	148.00	8,880.00	8,880.00	
13	งานทรายถม	40.00	ลบ.ม	210.28	8,411.20	99.00	3,960.00	12,371.20	
14	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 240 KSC.	2.59	ลบ.ม	1,728.97	4,478.03	391.00	1,012.69	5,490.72	
15	ตะแกรงเหล็ก	21.60	ตร.ม	32.00	691.20	5.00	108.00	799.20	
16	ไม้แบบ	2.76	ตร.ม	330.20	911.35	-	-	911.35	
17	งานฝังน้ำดี HDPE เสริมเหล็ก 20 ลบ.ม	1.00	รายการ	190,000.00	190,000.00	-	-	190,000.00	
18	ลูกอ้อยไฟฟ้า	2.00	ตัว	1,071.00	2,142.00	-	-	2,142.00	
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงอาคารควบคุมระบบ</b>								<b>230,688.65</b>	

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

การก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถึงแฉะเมเปญ ขนาด 20.00 ลบ.ม. หมู่ 8 ตำบลท่าช้างบึงลึก  
 วนราคากลางวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
5	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
1	ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 6" + ข้อต่อ 1 อัน	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 5" + ข้อต่อ 1 อัน	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
3	ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 4"(1,000 ม.)	190.00	ท่อน	598.13	113,644.70	120.00	91,200.00	204,844.70	
4	ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 3"(200 ม.)	50.00	ท่อน	442.89	22,144.50	75.00	15,000.00	37,144.50	
5	ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 201/2" + ข้อต่อ 1 อัน	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
6	ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 2" + ข้อต่อ 1 อัน(1,500 ม.)	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
7	ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น dia 1 1/2" + ข้อต่อ 1 อัน	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	25.00	กระป๋อง	454.00	11,350.00	-	-	11,350.00	
9	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตูน้ำ, ข้อต่อ, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1.00	รายการ	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวมวัสดุและค่าแรง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา</b>				<b>150,139.20</b>		<b>106,200.00</b>	<b>256,339.20</b>	



ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

การก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถึงแฉะเบญจ ขนาด 20.00 ลบ.ม. หมู่ 8 ตำบลท่าช้างเวียง

วงราคากลางวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	(บาท)		
<b>2. เสาเข็มรื้อต่อ 1 ต้น</b>										
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.20	ลบ.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	29.60	
2.2	ทรายยกาน,ทรายหยาบรองพื้น	0.025	ลบ.ม.	210.28	5.26	91.00	2.28	7.53	7.53	
2.3	คอนกรีตหยาบ	0.03	ลบ.ม.	1,635.51	49.07	306.00	9.18	58.25	58.25	
2.4	คอนกรีต 180 ksc กระชอก	0.14	ลบ.ม.	1,635.51	228.97	391.00	54.74	283.71	283.71	
2.5	เหล็กเสริม	29.91	กก.	18.74	560.51	-	-	560.51	560.51	
2.6	ลวดคู่เหล็ก No 18	0.40	กก.	35.05	14.02	-	-	14.02	14.02	
2.7	ฉาบปูเรียบธรรมดา	1.50	ตร.ม.	67.00	100.50	82.00	123.00	223.50	223.50	
2.8	ทาสีน้ำมันพลาสติก	1.50	ตร.ม.	35.00	52.50	34.00	51.00	103.50	103.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	0.57	ตร.ม.	330.20	188.21	-	-	188.21	188.21	
2.10	ตะปู	0.10	กก.	30.37	3.04	-	-	3.04	3.04	
					รวมเงิน ( 2 )		1,202.08	269.80	1,471.87	
					เสามุมรื้อคิดเป็นเงินรวม		441.30	1,765.20	7,652.69	
					รวมเป็นเงิน ( 1 ) + ( 2 )		12,010.51	3,055.95	15,066.46	
					คิดเป็นเงินค่างาน					







