บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ที่ ชร ๕๕๕๐๒/ **วันที่** ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลอนุมัติการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ที่ ๙๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา) หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก จำนวน ๑ โครงการ

ระเบียบ

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔

๒. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๔๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕

ข้อพิจารณา/เสนอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางที่เหมาะสมตามสภาพและจัดทำบัญชีประมาณราคาค่าวัสดุและแรงงาน อย่างโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงสรุปการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดตามที่นำเรียนมาพร้อมนี้

๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา) หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก

สถานที่ดำเนินการ บ้านแม่ลัว หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑,๓๙๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายคมกฤช อินทะปัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอรรถพล แก้วรากมุข)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเกรียงไกร สุธรรม)

/ความเห็น..

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
เห็นควรพิจารณา
.....
.....
.....

(ลงชื่อ)
(นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

☑ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ
☐ ความเห็นอื่น ๆ .....

(ลงชื่อ)
(นายสุทิน กับปะหะ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,420,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
   ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ลัว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 1,398,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
   แบบสรุปรายงานการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   7.1 นายคมกฤช อินทะปัญญา
   7.2 นายอรรถพล แก้วรากมุข
   7.3 นายเกรียงไกร สุธรรม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง วันที่ 30 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F. งานอาคาร	รวมค่า ก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา)	1,067,045.36	1.3074	1,395,055.10	Factor F.
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ระยะเวลาดำเนินการ90 วัน
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,398,055.10	
	รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ			1,398,000.00	
	ตัวหนังสือ	(-หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายคมกฤช อินทะปัญญา)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ
(นายอรรถพล แก้วรากมุข)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ
(นายเกรียงไกร สุธรรม)

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลาง วันที่ 30 ตุลาคม 2561

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	(บาท)
	งานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา							
1	ท่อ PVC.ขนาดสาม 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายบาน (7,686 ม.)	ท่อน	1,922.00	369.16	709,525.52		-	709,525.52
2	ท่อ PVC.ขนาดสาม 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายบาน (1,232 ม.)	ท่อน	308.00	168.22	51,811.76		-	51,811.76
3	ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว	อัน	35.00	1,420.00	49,700.00		-	49,700.00
4	ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	อัน	14.00	650.00	9,100.00		-	9,100.00
5	ข้องอ PVC. 90 องศา ขนาดสาม 3 นิ้ว	อัน	154.00	79.44	12,233.76		-	12,233.76
6	ข้องอ PVC. 90 องศา ขนาดสาม 2 นิ้ว	อัน	60.00	27.11	1,626.60		-	1,626.60
7	สามทาง PVC. ขนาด 3 นิ้ว	อัน	26.00	149.54	3,888.04		-	3,888.04
8	สามทาง PVC. ขนาด 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	อัน	15.00	157.00	2,355.00		-	2,355.00
9	ข้อต่อตรง PVC.เกลียวนอก ขนาด 3 นิ้ว	อัน	70.00	46.30	3,241.00		-	3,241.00
10	ข้อต่อตรง PVC.เกลียวนอก ขนาด 2 นิ้ว	อัน	28.00	17.30	484.40		-	484.40
11	ข้อต่อตรง PVC.ขนาด 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	อัน	1.00	65.00	65.00		-	65.00
12	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	กป.	60.00	115.89	6,953.40		-	6,953.40
13	เทปพันเกลียว	ม้วน	200.00	5.00	1,000.00		-	1,000.00
14	ท่อ PVC.ขนาดสาม 3 นิ้ว ชั้น 8.5 (ประกอบกับ	ท่อน	20.00	396.16	7,923.20		-	7,923.20
15	ท่อ PVC.ขนาดสาม 2 นิ้ว ชั้น 8.5(ประกอบกับ	ท่อน	8.00	168.22	1,345.76		-	1,345.76
16	ปิดปลาย PVC.ขนาด 3 นิ้ว	อัน	12.00	58.00	696.00		-	696.00
17	ปิดปลาย PVC.ขนาด 2 นิ้ว	อัน	12.00	21.80	261.60		-	261.60
18	ค่าแรงงานวางท่อ (คิด 25% ของราคาวัสดุ)และงานอื่นๆ	มร.	1.00		-	190,334.32	190,334.32	190,334.32
19	เครื่องสูบน้ำแบบหัวจม(Submersible) ขนาด 2 HP.	เครื่อง	1.00	14,500.00	14,500.00		-	14,500.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**876,711.04**		**190,334.32**	**1,067,045.36**
	Factor F.งานอาคาร							**1.3074**
	รวมเป็นเงิน							**1,395,055.10**
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย							**3,000.00**
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							**1,398,055.10**
	ขอรับงบประมาณค่าดำเนินการ							**1,398,000.00**
	ตัวหนังสือ	(-หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)						

หมายเหตุ -ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจากสำนักงานกระทรวงพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือน กันยายน ปี 2561

- ราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการอ้างอิงจากร้านค้าภายในพื้นที่

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายคมกฤช อินทะปัญญา)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายอรรถพล แก้วรากมุข)

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายเกรียงไกร สุธรรม)