แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่หะ หมู่ ๑๓ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

๓.วงเงินงบประมาณ : ๗๐๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่หะ หมู่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องเดียว แบบ RIGID FRAME กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช ๕-๒๐๒/๔๕
- ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณวันที่ : ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ **เป็นเงิน** : ๗๐๙,๐๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคา (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ แบบราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ปร.๕)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายธีรวัฒน์ มาเตี่ยง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายภัคพงษ์ แสวงกิจ กรรมการ

๖.๓ นายเกรียงไกร สุธรรม กรรมการ

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองแม่หะ หมู่ที่ 13 บ้านศรียางชุม

สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 13 บ้านศรียางชุม ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำนวนราคากลาง วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงิน
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	(บาท)
1	**งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 40 ม. สูง 3.00 เมตร**							
	1.1 งานดินขุดปรับพื้นที่							
	1.2 ทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	280.38	1,682.28	-	-	1,682.28
	1.3 คอนกรีตหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	1,682.24	10,093.44	306.00	1,836.00	11,929.44
	1.4 งานท่อหลอดเหลี่ยม				-		-	-
	คอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศ์ก 240 กก/ตร.ซม.	120.00	ลบ.ม.	1,775.70	213,084.00	306.00	36,720.00	249,804.00
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB 20 มม.	4,280.00	กก.	17.81	76,226.80	4.10	17,548.00	93,774.80
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม.	6,800.00	กก.	17.36	118,048.00	4.10	27,880.00	145,928.00
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	6.00	กก.	18.45	110.69	3.30	19.80	130.49
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.	16.00	กก.	19.58	313.20	3.30	52.80	366.00
	ลวดผูกเหล็ก No.18	333.06	กก.	74.77	24,902.90		-	24,902.90
	ไม้แบบ(คิด 12 %)	75.00	ตร.ม.	334.18	25,063.50	-	-	25,063.50
							-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด				**469,524.80**		**84,056.60**	**553,581.40**
	FACTOR.F งานสะพานและท่อหลอดเหลี่ยม							**1.2764**
	รวมเป็นเงิน							**706,591.30**
	ป้ายโครงการ							**3,000.00**
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							**709,000.00**
	ตัวหนังสือ	เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน						

แบบสรุปราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ประเภทงาน ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 13 บ้านศรียางชุม ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา ตามแบบ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 11 แผ่น

คำนวนราคากลาง **วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2564**

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	รวมค่า ก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองแม่หะ หมู่ที่ 13 บ้านศรียางชุม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 ม. สูง 3.00 เมตร	553,581.40	1.2764	706,591.30	Factor F. เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
	ป้ายโครงการ			3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			709,591.30	
	รวมราคากลางเป็นเงิน			709,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายธีรวัฒน์ มาเตี่ยง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายภัคพงษ์ แสวงกิจ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายเกรียงไกร สุธรรม)