แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านแม่แพง หมู่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,663,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 484 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,484 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 **เป็นเงิน :** 1,610,000 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)

5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร. 5)

5.3 .....

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางนฤมล อินทะรังษี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ประธานกรรมการ
6.2 นายสมชาติ ทนทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ
6.3 นายอรรถพล แก้วรากมุข	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปรายงานการประมาณราคางานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 195.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ ซอย 9 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

กำหนดราคากลาง วันที่ 19 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X fn	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนพื้นถนนเดิม	ลบ.ม.	780.00	70.00	54,600.00	1.3822	96.75	75,468.12
2	งานปรับเกลี่ย	ตร.ม.	780.00	1.85	1,443.00	1.3822	2.56	1,994.51
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	117.00	1,822.43	213,224.31	1.3822	2,518.96	294,718.64
4	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	117.00	306.00	35,802.00	1.3822	422.95	49,485.52
5	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	39.00	210.28	8,200.92	1.3822	290.65	11,335.31
6	ค่าแรงดัด ตัด ผูก เหล็กเสริม	กก.	239.68	3.30	790.95	1.3822	4.56	1,093.26
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม. SD 40	เส้น	13.00	224.22	2,914.86	1.3822	309.92	4,028.92
8	เหล็กเส้นกลมผิวรีบบ ขนาด 19 มม. SR 24	เส้น	5.57	605.91	3,375.78	1.3822	837.49	4,666.01
9	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป หนา 4 มม. ขนาด 0.10 x 0.30 ม.#	ตร.ม.	780.00	42.00	32,760.00	1.3822	58.05	45,280.87
10	ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	780.00	5.00	3,900.00	1.3822	6.91	5,390.58
11	แอสฟัลท์	ลิตร	122.85	30.00	3,685.50	1.3822	41.47	5,094.10
12	ท่อ PVC.ขนาด 1/2"	ท่อน	5.57	38.32	213.50	1.3822	52.97	295.10
13	ซีโลเท็ก	แผ่น	3.90	30.00	117.00	1.3822	41.47	161.72
14	ไม้แบบ	เมตร	195.00	21.94	4,278.30	1.3822	30.33	5,913.47
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงินทั้งสิ้น					365,306.12	**รวมราคากลางทั้งสิ้น**		504,926.13

ปร4

แบบสรุปรายงานการประมาณราคางานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 121.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 484.00 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ ซอย 9 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

กำหนดราคากลาง วันที่ 19 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X fn	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนพื้นถนนเดิม	ลบ.ม.	484.00	70.00	33,880.00	1.3822	96.75	46,828.94
2	งานปรับเกลี่ย	ตร.ม.	484.00	1.85	895.40	1.3822	2.56	1,237.62
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	72.60	1,822.43	132,308.42	1.3822	2,518.96	182,876.70
4	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	72.60	306.00	22,215.60	1.3822	422.95	30,706.40
5	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	24.20	210.28	5,088.78	1.3822	290.65	7,033.71
6	ค่าแรงดัด ตัด ผูก เหล็กเสริม	กก.	148.73	3.30	490.80	1.3822	4.56	678.38
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม. SD 40	เส้น	8.07	224.22	1,808.71	1.3822	309.92	2,500.00
8	เหล็กเส้นกลมผิวรีบบ ขนาด 19 มม. SR 24	เส้น	3.46	605.91	2,094.72	1.3822	837.49	2,895.32
9	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป หนา 4 มม. ขนาด 0.10 x 0.30 ม.#	ตร.ม.	484.00	42.00	20,328.00	1.3822	58.05	28,097.36
10	ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	484.00	5.00	2,420.00	1.3822	6.91	3,344.92
11	แอสฟัลท์	ลิตร	76.23	30.00	2,286.90	1.3822	41.47	3,160.95
12	ท่อ PVC.ขนาด 1/2"	ท่อน	3.46	38.32	132.48	1.3822	52.97	183.11
13	ซีโลเท็ก	แผ่น	2.42	30.00	72.60	1.3822	41.47	100.35
14	ไม้แบบ	เมตร	121.00	21.94	2,654.74	1.3822	30.33	3,669.38
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงินทั้งสิ้น					226,677.13	**รวมราคากลางทั้งสิ้น**		313,313.13

ปร4

แบบสรุปรายงานการประมาณราคางานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แพง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 305.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220.00 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ ซอย 9 ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

กำหนดราคากลาง วันที่ 19 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X fn	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนพื้นถนนเดิม	ลบ.ม.	1,220.00	70.00	85,400.00	1.3822	96.75	118,039.88
2	งานปรับเกลี่ย	ตร.ม.	1,220.00	1.85	2,257.00	1.3822	2.56	3,119.63
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	183.00	1,822.43	333,504.69	1.3822	2,518.96	460,970.18
4	ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	183.00	306.00	55,998.00	1.3822	422.95	77,400.44
5	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	61.00	210.28	12,827.08	1.3822	290.65	17,729.59
6	ค่าแรงดัด ตัด ผูก เหล็กเสริม	กก.	374.89	3.30	1,237.13	1.3822	4.56	1,709.96
7	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม. SD 40	เส้น	20.33	224.22	4,559.14	1.3822	309.92	6,301.64
8	เหล็กเส้นกลมผิวรีบบ ขนาด 19 มม. SR 24	เส้น	8.71	605.91	5,280.07	1.3822	837.49	7,298.12
9	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป หนา 4 มม. ขนาด 0.10 x 0.30 ม.#	ตร.ม.	1,220.00	42.00	51,240.00	1.3822	58.05	70,823.93
10	ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	1,220.00	5.00	6,100.00	1.3822	6.91	8,431.42
11	แอสฟัลท์	ลิตร	192.15	30.00	5,764.50	1.3822	41.47	7,967.69
12	ท่อ PVC.ขนาด 1/2"	ท่อน	8.71	38.32	333.93	1.3822	52.97	461.56
13	ซีโลเท็ก	แผ่น	6.10	30.00	183.00	1.3822	41.47	252.94
14	ไม้แบบ	เมตร	305.00	21.94	6,691.70	1.3822	30.33	9,249.27
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
รวมค่างานต้นทุนเป็นเงินทั้งสิ้น					574,376.25	**รวมราคากลางทั้งสิ้น**		792,756.25

รวมค่างานต้นทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 1 +2 + 3		**1,166,359.51**	**รวมราคากลางทั้งสิ้น**	**1,610,995.51**
ตัวหนังสือ	**หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน**	**1,610,000.00**		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนฤมล อินทะรังษี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาติ ทนทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถพล แก้วรากมุข)

หมายเหตุ

ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเดือน กันยายน 2565

รวมค่าขนส่งราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง เฉลี่ย 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ราคาค่าแรงอ้างอิงจาก บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน