แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก - บ้านแม่ลัว

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก / เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,010,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 6 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 5,019,254.08 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 คมกฤช อินทะปัญญา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นิวัฒน์ ไชยรินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา

7.3 อลิสา สุขบัญชาชัย กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

คมกฤช อินทะปัญญา

06 พฤศจิกายน 2567 09:43:57

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก - บ้านแม่ลัว

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก / เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	น้ำยางมะตอย	บาท/ลิตร	X						ร้านไทวัสดุ	04 พฤศจิกายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
2	แผ่นโฟมขนาด0.60x1.20ม.หนา1นิ้ว	แผ่น	X						ร้านไทวัสดุ	04 พฤศจิกายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
3	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปหนา4มม.ขนาด0.10x0.30ม.	บาท/ตร.ม.	X						หจก. เชียงรายค้าตะแกรงเหล็ก	04 พฤศจิกายน 2567	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
4	ไม้ไผ่	บาท/ท่อน	X						ร้าน ส.ไผ่งาม	05 พฤศจิกายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
5	น้ำมันเครื่องเก่า	บาท/ตร.ม.	X						ร้าน พ.ยานยนต์	05 พฤศจิกายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			5	-	-	-	-	-			

คมกฤช อินทะปัญญา

06 พฤศจิกายน 2567 10:05:08

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก - บ้านแม่ลัว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก / เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	3,000.00	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3,000.00	

คมกฤช อินทะปัญญา
06 พฤศจิกายน 2567 09:44:21

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก - บ้านแม่ลัว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก / เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,000.00	

คมกฤช อินทะปัญญา

06 พฤศจิกายน 2567 09:44:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลทาขาวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.2003 สายทางบ้านแม่ลาก - บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย							
	1.1 ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 955.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,730.00 ตร.ม.							
	1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	5,730.000	15.54	89,044.20	1.3848	21.51	123,308.40
	1.1.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
2	1.1.2.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	5,730.000	3.90	22,347.00	1.3848	5.40	30,946.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลทาขาวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.3 งานคอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศ์ 325 กก/ตร.ม.	ลบ.ม.	859.500	1,997.67	1,716,997.36	1.3848	2,766.37	2,377,697.94
4	1.1.4 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	859.500	327.00	281,056.50	1.3848	452.82	389,207.04
5	1.1.5 ค่าแรงดัด ตัด ผูก เหล็กเสริม	ตัน	1.470	3,600.00	5,292.00	1.3848	4,985.28	7,328.36
6	1.1.6 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม. SD 40	ตัน	.565	21,680.55	12,249.51	1.3848	30,023.22	16,963.12
7	1.1.7 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 19 มม. SR 24	ตัน	.911	27,631.04	25,171.87	1.3848	38,263.46	34,858.00
8	1.1.8 เหล็กตะแกรงสำเร็จ หนา 4 มม. ขนาด 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	5,730.000	42.00	240,660.00	1.3848	58.16	333,265.96
9	1.1.9 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	5,730.000	5.00	28,650.00	1.3848	6.92	39,674.52
10	1.1.10 แอสฟัลท์	ลิตร	687.600	43.00	29,566.80	1.3848	59.54	40,944.10
11	1.1.11 ท่อ PVC. ขนาด 1/2 นิ้ว	ท่อน	40.930	47.66	1,950.72	1.3848	65.99	2,701.35
12	1.1.12 แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว	แผ่น	19.100	53.00	1,012.30	1.3848	73.39	1,401.83
13	1.1.13 งานไม้แบบ	เมตร	955.000	21.94	20,952.70	1.3848	30.38	29,015.29
14	1.1.14 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	286.500	560.75	160,654.87	1.3848	776.52	222,474.86

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลทาขาวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2 ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 13.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67.50 ตร.ม.							
	1.2.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
15	1.2.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	67.500	70.96	4,789.80	1.3848	98.26	6,632.91
	1.2.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
16	1.2.2.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	67.500	3.90	263.25	1.3848	5.40	364.54
17	1.2.3 งานคอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศก์ 325 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	10.130	1,997.67	20,236.39	1.3848	2,766.37	28,023.35
18	1.2.4 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	10.130	327.00	3,312.51	1.3848	452.82	4,587.16
19	1.2.5 ค่าแรงดัด ตัด ผูก เหล็กเสริม	ตัน	.018	3,600.00	64.80	1.3848	4,985.28	89.73

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลทาขาวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	1.2.6 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม. SD. 40	ตัน	.008	21,680.55	173.44	1.3848	30,023.22	240.17
21	1.2.7 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 19 มม. SR 24	ตัน	.010	27,631.04	276.31	1.3848	38,263.46	382.63
22	1.2.8 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป หนา 4 มม. ขนาด 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	67.500	42.00	2,835.00	1.3848	58.16	3,925.90
23	1.2.9 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	67.500	5.00	337.50	1.3848	6.92	467.37
24	1.2.10 แอสฟัลท์	ลิตร	9.110	43.00	391.73	1.3848	59.54	542.46
25	1.2.11 ท่อ PVC. ขนาด 1/2 นิ้ว	ท่อน	.480	47.66	22.87	1.3848	65.99	31.67
26	1.2.12 แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว	แผ่น	.270	53.00	14.31	1.3848	73.39	19.81
27	1.2.13 งานไม้แบบ	เมตร	13.500	21.94	296.19	1.3848	30.38	410.16
28	1.2.14 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.380	560.75	1,895.33	1.3848	776.52	2,624.65
	1.3 ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 3.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
29	1.3.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	15,000	70.96	1,064.40	1.3848	98.26	1,473.98
	1.3.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.3.2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
30	1.3.2.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	15.000	3.90	58.50	1.3848	5.40	81.01
31	1.3.3 งานคอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศก์ 325 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	2.250	1,997.67	4,494.75	1.3848	2,766.37	6,224.32
32	1.3.4 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	2.250	327.00	735.75	1.3848	452.82	1,018.86
33	1.3.5 ค่าแรงดัด ตัด ผูก เหล็กเสริม	ตัน	.004	3,600.00	14.40	1.3848	4,985.28	19.94
34	1.3.6 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม. SD 40	ตัน	.002	21,680.55	43.36	1.3848	30,023.22	60.04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลทาขาวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
35	1.3.7 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 19 มม. SR 24	ตัน	.002	27,631.04	55.26	1.3848	38,263.46	76.52
36	1.3.8 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป หนา 4 มม. ขนาด 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	15.000	42.00	630.00	1.3848	58.16	872.42
37	1.3.9 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	15.000	5.00	75.00	1.3848	6.92	103.86
38	1.3.10 แอสฟัลท์	ลิตร	2.030	43.00	87.29	1.3848	59.54	120.87
39	1.3.11 ท่อ PVC. ขนาด 1/2 นิ้ว	ท่อน	.110	47.66	5.24	1.3848	65.99	7.25
40	1.3.12 แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว	แผ่น	.060	53.00	3.18	1.3848	73.39	4.40
41	1.3.13 งานไม้แบบ	เมตร	3.000	21.94	65.82	1.3848	30.38	91.14
42	1.3.14 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	.750	560.75	420.56	1.3848	776.52	582.39
	1.4 ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 3.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.							
	1.4.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลทาขาวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
43	1.4.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	15.000	70.96	1,064.40	1.3848	98.26	1,473.98
	1.4.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.4.2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
44	1.4.2.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	15.000	3.90	58.50	1.3848	5.40	81.01
45	1.4.3 งานคอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศก์ 325 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	2.250	1,997.67	4,494.75	1.3848	2,766.37	6,224.32
46	1.4.4 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	2.250	327.00	735.75	1.3848	452.82	1,018.86
47	1.4.5 ค่าแรงดัด ตัด ผูก เหล็กเสริม	ตัน	.004	3,600.00	14.40	1.3848	4,985.28	19.94
48	1.4.6 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม. SD 40	ตัน	.001	21,680.55	21.68	1.3848	30,023.22	30.02
49	1.4.7 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 19 มม. SR 24	ตัน	.002	27,631.04	55.26	1.3848	38,263.46	76.52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลทาขาวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
50	1.4.8 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป หนา 4 มม. ขนาด 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	15.000	42.00	630.00	1.3848	58.16	872.42
51	1.4.9 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	15.000	5.00	75.00	1.3848	6.92	103.86
52	1.4.10 แอสฟัลท์	ลิตร	2.030	43.00	87.29	1.3848	59.54	120.87
53	1.4.11 ท่อ PVC. ขนาด 1/2 นิ้ว	ท่อน	.110	47.66	5.24	1.3848	65.99	7.25
54	1.4.12 แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว	แผ่น	.060	53.00	3.18	1.3848	73.39	4.40
55	1.4.13 งานไม้แบบ	เมตร	3.000	21.94	65.82	1.3848	30.38	91.14
56	1.4.14 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	.750	560.75	420.56	1.3848	776.52	582.39
	1.5 ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 40.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.							
	1.5.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
57	1.5.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	200.000	70.96	14,192.00	1.3848	98.26	19,653.08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลทาขาวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.5.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.5.2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
58	1.5.2.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	200.000	3.90	780.00	1.3848	5.40	1,080.14
59	1.5.3 งานคอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศก์ 325 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	30.000	1,997.67	59,930.10	1.3848	2,766.37	82,991.20
60	1.5.4 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	30.000	327.00	9,810.00	1.3848	452.82	13,584.88
61	1.5.6 ค่าแรงดัด ตัด ผูก เหล็กเสริม	ตัน	.055	3,600.00	198.00	1.3848	4,985.28	274.19
62	1.5.7 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม. SD 40	ตัน	.023	21,680.55	498.65	1.3848	30,023.22	690.53
63	1.5.8 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 19 มม. SR 24	ตัน	.031	27,631.04	856.56	1.3848	38,263.46	1,186.16
64	1.5.9 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป หนา 4 มม. ขนาด 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	200.000	42.00	8,400.00	1.3848	58.16	11,632.32
65	1.5.10 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	200.000	5.00	1,000.00	1.3848	6.92	1,384.80

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลทาขาวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
66	1.5.11 แอสฟัลท์	ลิตร	27.000	43.00	1,161.00	1.3848	59.54	1,607.75
67	1.5.12 ท่อ PVC. ขนาด 1/2 นิ้ว	ท่อน	1.430	47.66	68.15	1.3848	65.99	94.37
68	1.5.13 แผ่นโฟม หนา 1 นิ้ว	แผ่น	.800	53.00	42.40	1.3848	73.39	58.71
69	1.5.14 งานไม้แบบ	เมตร	40.000	21.94	877.60	1.3848	30.38	1,215.30
70	1.5.14 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	10.000	560.75	5,607.50	1.3848	776.52	7,765.26
	1.6 ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 340.00 ม.ลึก 0.50 ม.							
71	1.6.1 งานดินขุด	ลบ.ม.	153.000	112.00	17,136.00	1.3848	155.09	23,729.93
72	1.6.2 งานคอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	11.900	1,682.24	20,018.65	1.3848	2,329.56	27,721.82
73	1.6.3 ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	11.900	327.00	3,891.30	1.3848	452.82	5,388.67
74	1.6.4 งานคอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	90.100	1,822.43	164,200.94	1.3848	2,523.70	227,385.46
75	1.6.5 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	90.100	327.00	29,462.70	1.3848	452.82	40,799.94
76	1.6.6 งานเหล็กเสริม	ตัน	8.000	3,600.00	28,800.00	1.3848	4,985.28	39,882.24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลทาขาวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
77	1.6.7 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 6 มม. SR 24	ตัน	1.736	23,153.99	40,195.32	1.3848	32,063.64	55,662.47
78	1.6.8 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม. SR 24	ตัน	2.035	21,912.98	44,592.91	1.3848	30,345.09	61,752.26
79	1.6.9 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม. SD 40	ตัน	4.226	21,680.55	91,622.00	1.3848	30,023.22	126,878.14
80	1.6.10 เหล็กฉาก หนา 4 มม. ขนาด 50x50 มม.	เส้น	113.330	512.29	58,057.82	1.3848	709.41	80,398.46
81	1.6.11 งานไม้แบบ	ตร.ม.	221.000	385.73	85,246.33	1.3848	534.15	118,049.11
82	1.6.12 ลวดผูกเหล็ก	กก.	199.970	46.73	9,344.59	1.3848	64.71	12,940.38
83	1.6.13 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	11.900	560.75	6,672.92	1.3848	776.52	9,240.65
84	1.6.14 ค่าแรงปรับทรายรองพื้น	ตร.ม.	11.900	112.00	1,332.80	1.3848	155.09	1,845.66
	1.7 ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 90.00 ม.ลึก 0.50 ม.							
85	1.7.1 งานดินขุด	ลบ.ม.	40.500	112.00	4,536.00	1.3848	155.09	6,281.45
86	1.7.2 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.150	560.75	1,766.36	1.3848	776.52	2,446.05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลทาขาวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
87	1.7.3 ค่าแรงปรับทรายรองพื้น	ลบ.ม.	3.150	112.00	352.80	1.3848	155.09	488.55
88	1.7.4 งานคอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	3.150	1,682.24	5,299.05	1.3848	2,329.56	7,338.12
89	1.7.5 ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.150	112.00	352.80	1.3848	155.09	488.55
90	1.7.6 งานคอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	23.850	1,822.43	43,464.95	1.3848	2,523.70	60,190.26
91	1.7.7 ค่าแรงเทคคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	23.850	327.00	7,798.95	1.3848	452.82	10,799.98
92	1.7.8 งานเหล็กเสริม	ตัน	2.120	3,600.00	7,632.00	1.3848	4,985.28	10,568.79
93	1.7.9 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 6 มม. SR 24	ตัน	.459	23,153.99	10,627.68	1.3848	32,063.64	14,717.21
94	1.7.10 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม. SR 24	ตัน	.538	21,912.98	11,789.18	1.3848	30,345.09	16,325.65
95	1.7.11 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม. SD 40	ตัน	1.118	21,680.55	24,238.85	1.3848	30,023.22	33,565.95
96	1.7.12 เหล็กฉาก หนา 4 มม. ขนาด 50 x 50 มม.	เส้น	30.000	512.29	15,368.70	1.3848	709.41	21,282.57
97	1.7.13 งานไม้แบบ	ตร.ม.	58.500	385.73	22,565.20	1.3848	534.15	31,248.28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
98	1.7.14 ลวดผูกเหล็ก	กก.	52.930	46.73	2,473.41	1.3848	64.71	3,425.17
	1.7.15 งานเทคอนกรีตถนน							
	1.7.15.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.7.15.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
99	1.7.15.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	20.000	3.90	78.00	1.3848	5.40	108.01
100	1.7.15.2 งานคอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศก์ 325 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	3.000	1,997.67	5,993.01	1.3848	2,766.37	8,299.12
101	1.7.15.3 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	3.000	327.00	981.00	1.3848	452.82	1,358.48
102	1.7.15.4 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.000	560.75	560.75	1.3848	776.52	776.52
103	1.7.15.5 ค่าแรงปรับทรายรองพื้น	ลบ.ม.	1.000	112.00	112.00	1.3848	155.09	155.09
104	1.7.15.6 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป หนา 4 มม. ขนาด 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	20.000	42.00	840.00	1.3848	58.16	1,163.23
105	1.7.15.7 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	20.000	5.00	100.00	1.3848	6.92	138.48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลทาขาวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
106	1.7.15.8 แอสฟัลท์	ลิตร	5.000	43.00	215.00	1.3848	59.54	297.73
	1.8 งานวางท่อ คสล. จำนวน 14 ท่อน พร้อมเทอคอนกรีตทับหลัง							
107	1.8.1 งานดินขุดพร้อมปรับเกลี่ย	เหมารวม	1.000	10,000.00	10,000.00	1.3848	13,848.00	13,848.00
108	1.8.2 งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร	ท่อน	14.000	2,619.37	36,671.18	1.3848	3,627.30	50,782.25
109	1.8.3 งานคอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศก์ 325 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	1.870	1,997.67	3,735.64	1.3848	2,766.37	5,173.11
110	1.8.4 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	1.870	327.00	611.49	1.3848	452.82	846.79
111	1.8.5 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.000	560.75	560.75	1.3848	776.52	776.52
112	1.8.6 ค่าแรงปรับทรายรองพื้น	ลบ.ม.	1.000	112.00	112.00	1.3848	155.09	155.09
113	1.8.7 ค่าแรงดัด ตัด ผูก เหล็กเสริม	ตัน	.008	3,600.00	28.80	1.3848	4,985.28	39.88
114	1.8.8 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม. SD 40	ตัน	.008	21,680.55	173.44	1.3848	30,023.22	240.17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลทาขาวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
115	1.8.9 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป หนา 4 มม. ขนาด 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	12.500	42.00	525.00	1.3848	58.16	727.02
116	1.8.10 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	12.500	5.00	62.50	1.3848	6.92	86.55
	1.8.11 งานกำแพง คสล. กันน้ำกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม							
117	1.8.11.1 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	.620	560.75	347.66	1.3848	776.52	481.43
118	1.8.11.2 ค่าแรงปรับทรายรองพื้น	ลบ.ม.	.620	112.00	69.44	1.3848	155.09	96.16
119	1.8.11.3 งานคอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	.620	1,682.24	1,042.98	1.3848	2,329.56	1,444.31
120	1.8.11.4 ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	.620	327.00	202.74	1.3848	452.82	280.75
121	1.8.11.5 งานคอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	3.000	1,822.43	5,467.29	1.3848	2,523.70	7,571.10
122	1.8.11.6 ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	3.000	327.00	981.00	1.3848	452.82	1,358.48
123	1.8.11.7 ค่าแรงดัด ตัด ผูก เหล็กเสริม	ตัน	.142	3,600.00	511.20	1.3848	4,985.28	707.90
124	1.8.11.8 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม. SD 40	ตัน	.079	21,912.98	1,731.12	1.3848	30,345.09	2,397.25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลทาขาวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
125	1.8.11.9 ลวดมัดเหล็ก	กก.	5.000	46.73	233.65	1.3848	64.71	323.55
126	1.8.11.10 งานไม้แบบ	ตร.ม.	3.000	385.73	1,157.19	1.3848	534.15	1,602.47
127	1.8.11.11 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	เหมารวม	1.000	1,000.00	1,000.00	1.3848	1,384.80	1,384.80
	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							3,000.00
							รวมราคากลาง	5,019,254.08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร 2003 สายทางบ้านแม่ลาก บ้านแม่ลัว ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก/เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก

(คมกฤช อินทะปัญญา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นิวัฒน์ ไชยรินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อลิสา สุขบัญชาชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คมกฤช อินทะปัญญา
06 พฤศจิกายน 2567